УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино»
_____ А.В. Гавлицкий

Техническое задание

Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий образовательных учреждений района Западное Дегунино г.Москвы 2016 году

1	**Объект закупки**	Выполнение работ по благоустройству территорий образовательных учреждений района Западное Дегунино г.Москвы 2016 году
2	**Цена контракта**	**27 900 490,00 в том числе НДС – 18%.**
3	**Источник финансирования**	Бюджет города Москвы на 2016 год
4	**Код бюджетной классификации Российской Федерации**	**КОСГУ-225- 17 211 548,22** **КОСГУ-310- 10 688 941,78**
3	**Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров**	Благоустройство территорий государственных образовательных учреждений средних образовательных школ района Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы в 2016 году
4	**Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента. Место выполнения работ.**	В соответствии с проектно-сметной документацией (в части проектной документации и смет), с сметной документацией и в соответствии с Адресным списком.
5	**сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта**	С момента заключения контракта по 31 июля 2016 года. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), разработанным и согласованным с Государственным заказчиком.
6	**Требования соответствия качества работ нормативным документам (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)**	Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также за соответствие результатов работ требованиям качества (в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002г. № 743-ПП), безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Качество работ, являющихся предметом государственного контракта, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения государственного контракта законодательству, нормативно-технической и

		методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ; Градостроительному кодексу РФ; Федеральному закону «О техническом регулировании» № 184 – ФЗ от 27.12.2002 г; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения».

7. Виды работ:

ГБОУ СОШ №1224, ул. Базовская, д. 26А, стр. 1

Установка бортового камня – 44 п. м.

Ремонт ограждения — 666 п. м.

Устройство асфальтобетонных покрытий – 120 кв. м.

Устройство резинового полиуретанового покрытия – 120 кв. м.

Установка МАФ — 7 шт.

Ремонт веранд — 435 кв. м.

ГБОУ СОШ №1224, ул. Базовская, д. 22 Д

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 709 кв. м.

Установка бортового камня – 380 п. м.

Ремонт газона – 150 кв. м.

Установка МАФ — 7 шт.

Устройство асфальтобетонных покрытий – 400 кв. м.

Устройство резинового полиуретанового покрытия – 400 кв. м.

Ремонт веранд — 66 кв. м.

ГБОУ СОШ №2100, ул. Ивана Сусанина, д. 4Б

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 948 кв. м.

Установка бортового камня – 210 п. м.

Устройство асфальтобетонных покрытий – 200 кв. м.

Устройство резинового полиуретанового покрытия – 200 кв. м.

Ремонт ограждения — 434 п. м.

Установка МАФ — 1 шт.

Устройство навеса – 14.7 кв. м.

ГБОУ СОШ №2098, ул. Весенняя, д. 8А

Ремонт ограждения — 525 п. м.

ГБОУ СОШ №2098, ул. Талдомская, д. 2Е

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 1451 кв. м.

Устройство асфальтобетонных покрытий – 203,1 кв. м.

Устройство резинового полиуретанового покрытия – 203,1 кв. м.

ГБОУ Школа №1125, ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп 2

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 4200 кв. м.
Установка бортового камня – 841 п. м.
Ремонт газона – 900 кв. м.
Ремонт входной группы – 40 кв. м.

ГБОУ Школа №1125, ул. Бусиновская Горка, д. 9

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 1100 кв. м.
Установка бортового камня – 106 п. м.
Ремонт газона – 100 кв. м.
Установка МАФ — 23 шт.
Замена веранд — 2 шт.
Ремонт веранд — 2 шт.

ГБОУ Школа №1125, ул. Бусиновская Горка, д. 3

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 2000 кв. м.
Установка бортового камня – 861 п. м.
Устройство асфальтобетонных покрытий – 550 кв. м.
Устройство резинового полиуретанового покрытия – 550 кв. м.
Ремонт входной группы – 4 шт.
Установка МАФ — 40 шт.
Ремонт веранд – 12 шт.

ГБОУ Школа №1125, ул. Краснополянская, д. 4

Ремонт асфальтобетонных покрытий – 2000 кв. м.
Установка бортового камня – 430 п. м.
Устройство асфальтобетонных покрытий – 700 кв. м.
Устройство резинового полиуретанового покрытия – 700 кв. м.
Ремонт газона – 500 кв. м.
Установка МАФ — 23 шт.
Замена веранд — 10 шт.
Ремонт входной группы – 15 кв. м.

Требования к МАФ:

Стол детский "лучистый" МФ - 1.35, размеры 1870х1870х700 мм	Изделия изготовлено из экологически чистых материалов, которые не выгорают на солнце и не деформируются под воздействием перепада температур и очень прочное.
Урна уличная экономная (Зеленая)	Характеристики: Высота: 650 мм;

	Ширина: 383 мм; Глубина: 310 мм; Размеры бака для мусора: 240*240*450 мм; Профиль опор урны: 20*20 мм; Объем: 25 (л);
Детская игровая площадка САМСОН АЛЯСКА	Артикул: Аляска Размер: Д:Ш:В (см) 3,8 м х 4,4 м х 3,2м Длина горки 3 м Материал дерево, пластик. Страна происхождения Россия
Ворота гандбольные/мини-футбольные стальные бело-голубые	рама ворот -стальной профиль 80х80мм; тыльные опоры изготовлены из высокопрочной стальной трубы; разметка ворот бело-голубая размер створа ворот (внутренний) 2м х 3м ворота окрашены порошковым методом Глубина: 1 м (габаритный размер)
Стойка баскетбольная для открытых площадок, вынос 1,2 м	Стойка изготовлена из профиля 80 х 80. Общая высота стойки 4 м(1 метр бетонируется, 3 метра над землей)
Сетка для гандбольных/мини-футбольных ворот массовая	Размер: 3,00х2,00х1,00х1,50 м Ячейка: 100 мм Толщина нити: 3,0 мм Цвет: белый Материал: капрон/полипропилен
Игровой комплекс "Эльф с беседкой"	сборная конструкция, выполненная из влагостойкой фанеры, бруса хвойных пород, стальных труб. Корпус: влагостойкая фанера. Ширина: 2850 мм Длина: 5860 мм Высота: 2960 мм
Комплекс спортивный развивающий	
Игровой комплекс Паровозик	сборная конструкция, выполненная из влагостойкой фанеры, бруса хвойных пород, стальных труб. Корпус: влагостойкая фанера. Примерные размеры: Длина, мм: 3038 мм Ширина: 1369 мм Высота: 2116 мм
Игровой комплекс Домик теремок	сборная конструкция, выполненная из влагостойкой фанеры, бруса хвойных пород, стальных труб.Беседка Корпус: влагостойкая фанера. Ширина: 1950 Длина: 2160 Высота: 1870
Игровой комплекс "Машинка без горки"	Описание сборная конструкция, выполненная из влагостойкой фанеры, бруса хвойных пород, стальных труб. Габариты, мм: 1200 х 2300 х 1700

	Материал: Стойки: клееный брус хвойных пород сечением 100х100 мм; Пол: доски сосновые, фанера противоскользящая. Корпус: влагостойкая фанера. Вес, кг:193 Покрытие Грунтовка, алкидная эмаль устойчивая к воздействию окружающей среды , полимерно-порошковая краска со структурирующей добавкой "Шагрень"
Игровой комплекс ДИКС-1.3	сборная конструкция, выполненная из влагостойкой фанеры, бруса хвойных пород, стальных труб. Корпус: влагостойкая фанера. Возрастная группа 2-5 лет Высота пола 500мм Высота горки 500мм Общая высота 2200мм Площадь зоны безопасности 35м2
Песочница "Катерок"	сборная конструкция, выполненная из влагостойкой фанеры, бруса хвойных пород, стальных труб. Корпус: влагостойкая фанера. Примерные размеры (Д х Ш х В) 4 200мм х 1 700мм х 1 300мм

8. Условия выполнения работ:

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Федерального закона от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников

зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей

среды и трудового процесса); правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящим техническим заданием.

Продолжительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

Подрядчик ведет журнал производства работ, куда заносятся выполненные работы, материалы, используемые для выполнения работ, а также дефекты, обнаруженные при плановых осмотрах.

Подрядчик своевременно предоставляет акты скрытых работ, промежуточные акты выполненных работ для заполнения и подписания актов выполненных работ.

При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их за счет собственных средств и в сроки, установленные Государственным заказчиком.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании, Форме – Сведения о качестве и его приложениях, являющихся неотъемлемой частью к настоящему Техническому заданию. В случае, если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем Техническом задании.

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, указанных в Форме – Сведения о качестве, установленным в документации по проведению электронного аукциона после полного изучения содержания вышеназванной документации и всех Приложений к ней.

10. Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – не менее 12 месяцев. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Государственным заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Заместитель директора **Смирнов В.В.**